

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程	162.65		5.66
合计		162.65		5.66

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	141.33	
1.1	外墙饰面工程	137.82	
1.2	措施项目	3.51	
2	措施项目费	2.23	
2.1	夜间施工增加费	0.18	
2.2	二次搬运费	0.42	
2.3	冬雨季施工增加费	0.25	
2.4	已完工程及设备保护费	0.18	
2.5	工程定位复测费	0.28	
2.6	非夜间施工照明费	0.14	
2.7	临时保护设施费	0.04	
2.8	赶工措施费	0.74	
3	不可竞争费	5.66	
3.1	安全文明施工费	5.66	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	13.43	
工程造价=1+2+3+4+5		162.65	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0106Z	外墙饰面工程					137.82			
1	011608002001	外墙饰面及基层铲除	1、拆除部位： 外墙饰面、抹灰层、保温层及附着物等； 2、垃圾外运： 投标人综合考虑拆除、清理现场、废渣人工运至室外装车，自卸汽车外运至弃置点运距费用； 3、外墙基层面上灰尘、污垢清理干净，缺棱处用1:3水泥砂浆修补； 4、其他：满足招标人需求并采取原结构保护措施，出现拆除损坏按原样恢复； 5、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	5.27	5.27	3.50	0.16	
2	WB 011001007001	刷界面剂	1、部位：外墙面表面； 2、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	1.46	1.46	0.70		
3	WB 010516005001	墙面钢丝网	1、部位：满铺钢丝网，遇梁柱加强处理； 2、钢钢丝网种类、规格：热镀锌钢丝网片； 3、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	8.11	8.11	0.77		
4	011201001010	防水砂浆找平	1、部位：外墙面表面； 2、底层层厚度、砂浆配合比： 15厚1:2.5防水砂浆找平防水层（掺5%防水剂），采用M7.5预拌砂浆； 3、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	34.87	34.87	14.17	0.23	
5	010903002001	JS防水涂料	1、JS防水涂料，厚度≥1.2mm（外墙聚合物水泥防水涂料）； 2、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	30.00	30.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011201001011	抗裂砂浆	1、部位：外墙表面表面； 2、5厚抗裂砂浆； 3、耐碱纤维网格布一层； 4、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	19.45	19.45	6.55	0.22	
7	011406003001	满刮腻子	1、抗裂外墙腻子粉二遍； 2、颜色、样式由业主定； 3、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	12.66	12.66	6.36	0.24	
8	011406001002	外墙弹性涂料	1、外墙弹性涂料两遍； 2、颜色、样式由业主定； 3、涂料涂刷时基层表面含水率不得大于8%。 4、自行踏勘现场，详见图纸；	m2	1.000	26.00	26.00			
			分部小计				137.82			
	0117Z		措施项目				3.51			
9	011701008001	外装饰吊篮	1、自行踏勘现场，包含搭设、安装、拆除工具等所有费用；	m2	1.000	3.51	3.51	2.44	0.05	
			分部小计				3.51			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	ZC-01	夜间施工增加费	35.39	0.500	0.18
2	ZC-02	二次搬运费	35.39	1.200	0.42
3	ZC-03	冬雨季施工增加费	35.39	0.700	0.25
4	ZC-04	已完工程及设备保护费	35.39	0.500	0.18
5	ZC-05	工程定位复测费	35.39	0.800	0.28
6	ZC-06	非夜间施工照明费	35.39	0.400	0.14
7	ZC-07	临时保护设施费	35.39	0.100	0.04
8	ZC-08	赶工措施费	35.39	2.100	0.74
合 计					2.23

附录I 税金计价表

工程名称：聚秀嘉园小区保障房外墙等整治维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额	149.22	9.000	13.43
合 计					13.43